

外部仕上表						内部共通事項									
項目		内容	項目		内容	項目		内容							
屋根	既存	カラー鉄板t=0.4瓦葺きφ360×木毛板t=25 水切：カラー鉄板t=0.6加工 防水モルタル金こて（水勾配）+シート防水t=1.2(平場・立上共) 防水押さえ金物・コーナーアングル：アルミ製「撤去」 昇降口屋根：カラー折板H=150 t=0.8 折板下部：プロベストt=15吹付 トップライト周囲：カラー鉄板 t=0.4+コンパネt=12 笠木：アルミ製「撤去」 壁樋：塩ビパイプφ100+VP塗、スチール製フラットバー+OP塗φ1000「撤去」 ルーフドレイン「既存のまま」：シート防水用縦型φ100 シート防水用横型φ100 鉄板製コールタール巻付	犬走り	既存	コンクリート金こて仕上（V型こて目地φ2000(コーナー部面取り)）「一部撤去」	プロパン置場	既存	床：コンクリート金こて仕上（目地切） 壁：コンクリートブロックt=120化粧積9段+アクリル系吹付タイル（化粧目地上） 転倒防止チェーン付 屋根：カラー鉄板ルーフデッキt=0.6 H66 「既存のまま」	床	・長尺ビニルシート、ビニルタイル類の改修下地面は不陸調整などの下地補修を行うこと。 ・長尺ビニルシート、ビニルタイル類の接着面は耐湿工法用とする。 ・長尺ビニルシート継目は溶接工法とする。 ・床材立上：下端はR面木、上端は特記無き限り樹脂製見切材取付とする。 ・コンクリート打ち増し：ワイヤーメッシュ 150×150×φ4 ・汚垂石：TOTO ハイドロセラフロアPU 同等品 ・上がり框 H120 見付 30 タモ集成材+ウレタン塗装					
		改修		コンクリート金こて仕上（V型こて目地φ2000(コーナー部面取り)）「一部復旧」	改修										
		基礎		既存	コンクリート打ち放し補修（8種）+ノロ引き		水飲場	既存		流し台：人研石、グレーチング 「既存のまま」	壁	・特記無き限り軽量鉄骨間仕切壁下地は LGS65形とする。 ・耐火壁：吉野石膏 S -12 LGS65+強化石膏ボードt=12.5両面二重張り（FP060NP-0483(1) ） ・ビニルクロス：不燃認定壁紙 材料価格：1000円/m2 程度 ・ホワイトボードシート：中川ケミカル ホワイトボード MGウォール 同等品 ・掲示板クロス：サンゲツ サンフォーム ベーシックⅡ 面紙・ピン対応 同等品 ・煙突パイプ 灰取口：200×150 OP塗装 引手付「撤去」 蓋：カラー鉄板t=0.4「撤去」 閉塞：鉄板t=1.0+シーリング+SOP塗装			
				改修	「既存のまま」			改修							
	改修	既存鉄板+改修金物+嵌合式角鉄カラーガルバリウム鋼板t=0.4瓦葺き（裏貼材t=2.0） 棟包み：屋根同材+ガルバリウム鋼板t=0.8 水切・雨押さえ等：カラーガルバリウム鋼板t=0.4+ガルバリウム鋼板 t=0.8 面戸・唐草・ケラバ包み：屋根同材 シート防水（勾配屋根下 樋部）：既存シート防水+ガルバリウム鋼板t=0.4+高耐候塩ビシート防水t=1.5（立上まで） シート防水（陸屋根）：平場：既存シート防水+シート防水t=1.5(機械的固定工法) 立上：既存シート防水「撤去」、下地調整の上、塩ビシート防水 t=1.5(密着工法) 昇降口屋根：既存折板+改修金物+嵌合式角鉄カラーガルバリウム鋼板t=0.4瓦葺き（裏貼材t=2.0） 渡り廊下屋根：既存折板+改修金物+ハゼ締め併用嵌合式折板カラーガルバリウム鋼板H150 t=0.8(裏貼材 t=4.0) 壁樋：カラー塩ビパイプφ100	外壁	既存	コンクリート打ち放し補修（8種）+アクリル系吹付タイル 換気パイプ：換気エルボφ50(防虫網付) 3ヵ所/1スパン「撤去」 （ペランダ下換気パイプ共、周囲ポリウレタンシーリング） 打継目地：ウレタン系シーリング+セメント防水「撤去」	外構	既存	補込：客土入「一部撤去、既存のまま」	天井	・特記無き限り軽量鉄骨間仕切壁下地は LGS19形とする。 ・天井点検口：アルミ製内外縁縦タイプ 450角 13ヵ所（設置位置は現場指示とする） ・カーテンボックス・ブラインドボックス：ラワン t=30+UC塗装「既存のまま」「一部撤去」 スプルス t=25+SOP塗装「新設」 ・天井廻縁：塩ビ製「撤去」「新設」 ・下がり壁見切縁：塩ビ製 ・天井吊りカーテンレール：TOSO ニュウリブ 伸縮吊棒A 同等品					
		改修		外部の欠損、クラック、モルタル浮き等の調査 ・目視及び打診による確認をするものとし、マーキング、計測、報告書の作成を行うこと。 ・報告書提出後、監督員と施工前に事前協議を行うこと。 コンクリート・モルタル欠損部：脆弱部除去+ケレン処理+プライマー塗布+エポキシ樹脂モルタル充填（見込数量：10m2） コンクリートひび割れ部：Uカットシール充填工法（見込数量：15m） 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法（見込数量：250m） 高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 換気パイプ：換気エルボφ50(防虫網付) 3ヵ所/1スパン ABS樹脂製 神栄ホームクリエイト SK-50ALP 同等品 打継目地：ポリウレタン系シーリング（PU-2）	改修		保健室前：スロープ新設								
		開口部		既存	アルミサッシ：シルバー・見込み70mm、100mm「残置」 スチールサッシ「残置」 ガラス：透明ガラスt=3.0、5.0 型ガラスt=4.0 ユービロンガラスt=5.0 サッシ：チオコール系シーリング「撤去」 ガラス止めシーリング「撤去」		煙突	既存				コンクリート打ち放し補修（8種）+アクリル系吹付タイル 煙突管：石綿パイプφ120「既存のまま」	その他	・鉄骨梁部：プロベスト吹付 t=30「既存のまま」 ・内部の欠損、クラック、モルタル浮き等の事前調査：外部の事前調査内容に準ずる。 ・モルタルひび割れ部：Uカットシール充填工法（見込数量：15m） 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法（見込数量：300m） ポリマーセメント充填工法（見込数量：10m2） ・ユニットシャワー（ 800×1200 ）：TOTO・JSY0812UL 同等品 ・ユニットシャワー樹脂製出入口枠：城東テクノ 三方枠ムクタイプ W150 同等品 ・SUS製フック：スガツネ KB-H型 十字穴付丸皿タッピンねじ4×20付 同等品 ・建具 目隠しフィルム：リンテック MST-5000 同等品	
				改修	サッシシール更新（変成シリコン系（MS-2）） ガラスシール更新+清漆（シリコン系（SR-1））			改修				高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12			
	軒天井	既存	ペランダ下：コンクリート打ち放し補修（8種）+アクリル系リシン吹付（目地幅20mmφ2000） 昇降口・ピロティ：石綿板t=5.0目透かし+EP塗装	改修	ペランダ下：欠損、クラック、モルタル浮き等の調査、躯体・下地改修内容は外壁に準ずる。 高圧洗浄、下地調整の上、外装薄塗材E吹付 昇降口・ピロティ：下地調整の上、EP塗装	渡廊下	既存	1階床：コンクリート金こて仕上（目地切） 1階ベンチ：モルタル金こて 2階床：デッキプレートV型（床下フロベストt=15吹付）+コンクリート打ち増しt=100 壁：ALCt=50+アクリル系吹付タイル（石綿含有） 柱・一部壁：ラスモルタル金こてt=35+アクリル系吹付タイル 軒天井：石綿板t=5.0目透かし+EP塗装 屋根：カラー折板t=0.8 H150+折板下部：プロベストt=15吹付 軒樋：カラー折板t=0.6「撤去」 壁樋：カラー塩ビパイプφ100+VP塗「撤去」	その他	既存	国旗・学校旗アルミポールL=8000 2本「既存のまま」 外壁部 学校名サイン、校章（2ヵ所）、定礎石「既存のまま」 3階ペランダ：避難器具（斜降式救助袋） 分解型格納箱「撤去」	特記事項	項目 内容 その他 ・内部の仕上、下地、塗料、接着剤及び天井裏等への措置は全て規制対象外建材☆☆☆☆を使用すること。 ・建材は全て無石綿製を使用すること。		
		改修	ペランダ下：欠損、クラック、モルタル浮き等の調査、躯体・下地改修内容は外壁に準ずる。 高圧洗浄、下地調整の上、外装薄塗材E吹付 昇降口・ピロティ：下地調整の上、EP塗装		改修		サッシシール更新（変成シリコン系（MS-2）） ガラスシール更新+清漆（シリコン系（SR-1））	改修		高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	改修				高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12
テラス	既存	床：コンクリート金こて仕上 V型こて目地φ2000(コーナー部面取り) ブリッジ：床：モルタル金こてt=30 巾木：モルタル金こてH100 立上：コンクリート打放し+VP塗 手すり：SUSパイプφ36 手すり子：SUSパイプφ34φ1500	改修	床：下地調整の上、ウレタン塗膜防水 ブリッジ：「既存のまま」	渡廊下	既存	1階床：コンクリート金こて仕上（目地切） 1階ベンチ：モルタル金こて 2階床：デッキプレートV型（床下フロベストt=15吹付）+コンクリート打ち増しt=100 壁：ALCt=50+アクリル系吹付タイル（石綿含有） 柱・一部壁：ラスモルタル金こてt=35+アクリル系吹付タイル 軒天井：石綿板t=5.0目透かし+EP塗装 屋根：カラー折板t=0.8 H150+折板下部：プロベストt=15吹付 軒樋：カラー折板t=0.6「撤去」 壁樋：カラー塩ビパイプφ100+VP塗「撤去」	その他	既存	国旗・学校旗アルミポールL=8000 2本「既存のまま」 外壁部 学校名サイン、校章（2ヵ所）、定礎石「既存のまま」 3階ペランダ：避難器具（斜降式救助袋） 分解型格納箱「撤去」	防火材料認定	略号			
	改修	床：下地調整の上、ウレタン塗膜防水 ブリッジ：「既存のまま」		改修		床：「既存のまま」 柱・壁：高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 軒天井：下地調整の上、EP塗装 軒樋：カラー折板t=0.6 壁樋：カラー塩ビパイプφ100	改修		高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	改修		高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	改修	高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	
Gテラス	既存	床：コンクリート打ち放し（水勾配）+防水モルタル金こて（ワイヤーメッシュ入） +ウレタン塗膜防水（断熱工法）（石綿含有（みなし）） 一部 人工芝敷き「撤去」 ルーフドレインφ100「既存のまま」 立上：コンクリート打ち放し+アクリル系吹付タイル 手すり：SUSパイプφ36「既存のまま」 手すり子：SUSパイプφ34φ1000「既存のまま」	改修	床：下地調整の上、ウレタン塗膜防水 立上：高圧洗浄、下地補修の上、複層塗材E吹付	ボーチ	既存	床：防水モルタル金こて+ウリンカー100角タイル ステンレス足ふきマット 朝礼台：モルタル金こてt=30+カラークリート ノンスリップタイルD65 柱・朝礼会つりたて：コンクリート打ち放し+VP塗 床・朝礼台：「既存のまま」 柱：下地補修の上、VP塗	その他	既存	国旗・学校旗アルミポールL=8000 2本「既存のまま」 外壁部 学校名サイン、校章（2ヵ所）、定礎石「既存のまま」 3階ペランダ：避難器具（斜降式救助袋） 分解型格納箱「撤去」	防火材料認定	略号			
	改修	床：下地調整の上、ウレタン塗膜防水 立上：高圧洗浄、下地補修の上、複層塗材E吹付		改修		床：「既存のまま」 柱・壁：高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 軒天井：下地調整の上、EP塗装 軒樋：カラー折板t=0.6 壁樋：カラー塩ビパイプφ100	改修		高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	改修		高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	改修	高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	
ペランダ	既存	床：コンクリート打ち放し（水勾配）+防水モルタル金こて（ワイヤーメッシュ入） 目地切（こて目地） ルーフドレインφ100、防水モルタル用中継ドレインφ100「既存のまま」 巾木：防水モルタル金こてH120 立上：コンクリート打ち放し+アクリル系吹付タイル 手すり：SUSパイプφ36「既存のまま」 手すり子：SUSパイプφ34φ1000「既存のまま」 鉄ルーバー：FB30×30+OP塗（2階2ヵ所、3階3ヵ所）	改修	床：下地調整の上、ウレタン塗膜防水 立上：高圧洗浄、下地補修の上、複層塗材E吹付 鉄ルーバー：下地調整の上、DP塗装	屋外階段	既存	基礎：鉄筋コンクリート独立基礎「既存のまま」 柱：丸鋼φ250+OP塗「既存のまま」 踏面：CR-6+OP塗「既存のまま」 手すり：スチールパイプφ38+OP塗「既存のまま」 手すり子：スチールパイプφ16+OP塗「既存のまま」	その他	既存	国旗・学校旗アルミポールL=8000 2本「既存のまま」 外壁部 学校名サイン、校章（2ヵ所）、定礎石「既存のまま」 3階ペランダ：避難器具（斜降式救助袋） 分解型格納箱「撤去」	防火材料認定	略号			
	改修	床：下地調整の上、ウレタン塗膜防水 立上：高圧洗浄、下地補修の上、複層塗材E吹付 鉄ルーバー：下地調整の上、DP塗装		改修		床：「既存のまま」 柱・壁：高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 軒天井：下地調整の上、EP塗装 軒樋：カラー折板t=0.6 壁樋：カラー塩ビパイプφ100	改修		高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	改修		高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	改修	高圧洗浄、下地調整の上、複層塗材E吹付 開口部閉塞：SUS t=1.5 550×H200 SUS製接着系アンカーM12	

				特 記			改訂番号 改訂月日 改訂内容			業務番号	工事名称			
										25037	図面内容	縮尺	大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事	
													校舎 外部仕上表・内部共通事項	
													図面 番号 A-2003	