

階	改修前室名	既存 床下地	既存 床仕上	既存 巾木	既存 壁下地	既存 壁仕上	既存 廻縁	既存 天井下地	既存 天井仕上	既存 CＢ	既存 天井高さ	既存 備考
	改修後室名	改修 床下地	改修 床仕上	改修 巾木	改修 壁下地	改修 壁仕上	改修 廻縁	改修 天井下地	改修 天井仕上	改修 CＢ	改修 天井高さ	改修 備考
1	生徒入口	モルタル金こてt=30F一部撤去	クリンカー100角タイル「一部撤去」 ビニルデッキ「一部撤去」	人研石H100 「一部撤去」	モルタル金こて、アスロック（石綿含有） 高天井：木下地	吹付タイル（内部用） アトラスボードt=10+VP塗（石綿含有（みなし）） センチュリーボードt=12+VP塗（石綿含有（みなし））	塩ビ「一部撤去」	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.0（不燃）（石綿含有（みなし）） 「一部撤去」 高天井：PBt=9.0（不燃）目透かし +EP塗	—	2800	上足入、下足入「一部撤去」
	生徒昇降口	既存のまま	既存のまま	既存のまま（一部） SUS巾木H100	既存のまま	既存のまま	塩ビ	既存のまま	下地調整の上、EP塗 高天井「既存のまま」	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗
	ロッカースペース	既存のまま（下地補修） コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシートt=2.0	ビニル巾木H100	既存のまま 軽量鉄骨下地	既存のまま GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+EP-G塗 一部 掲示板クロス	塩ビ	既存のまま	化驗石こうボードt=9.5	既存のまま	2600（既存のまま）	生使用ロッカー
	保健室	モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗（石綿含有）	塩ビ	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.0	GB	2700	掲示板：ラウンt=5.5+ベルフォーム、スチールパーティション、流し、薬品戸棚、毛布入、戸棚、台
1	保健室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	休憩室	ネダフォームt=80F撤去	量t=60F撤去 床の間：デコラ貼「撤去」 鏡甲板「撤去」	—	木下地「撤去」	ラスボードt=7.0+ジュラックス塗（石綿含有（みなし））	杉40×45F撤去	木下地「撤去」	杉板合板（石綿含有（みなし））「撤去」 ラスボードt=7.0 +ジュラックス塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2550	
	休憩室押入	モルタル金こてt=30	コンパネt=12F撤去	—	木下地「撤去」	ベニヤt=4.0F撤去	杉40×45F撤去	木下地「撤去」	ベニヤt=4.0F撤去	—	2510	中棚：下地60×100、コンパネt=12F撤去
	休憩室踏込	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有）「撤去」	ラウンH100 OP塗「撤去」	木下地「撤去」	ベニヤt=6.0+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石こうボード+ビニルクロス（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2660	
	休憩室WC	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有（みなし））「撤去」	ラウンH100 OP塗「撤去」	木下地「撤去」	ベニヤt=6.0+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石こうボード+ビニルクロス（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2660	
	第一倉庫	モルタル金こてt=30	ビニルタイル（石綿含有（みなし））「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ベニヤt=6.0+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化驗石こうボードt=9.0F撤去	—	2700	棚4段
	前室	セルフレベリング	長尺ビニルシートt=2.0	ビニル巾木H100 モルタルH100 VP塗	モルタル金こてt=25 軽量鉄骨下地	EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+EP-G塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.5	既存のまま	2600	
	脱衣室	セルフレベリング	長尺ビニルシートt=2.0 タイルカーペットt=6.5	ビニル巾木H100 モルタルH100 VP塗	モルタル金こてt=25 軽量鉄骨下地（0充填）	EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5（継目処理）+EP-G塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.5	既存のまま	2400	ユニットシャワー樹脂製出入口枠、天井点検口、SUS製床見切
	シャワー室	コンクリート	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ユニットシャワー（800×1200）
	多機能WC	セルフレベリング	長尺ビニルシートt=2.0	床材立上げH100 モルタルH100 VP塗	モルタル金こてt=25 軽量鉄骨下地	EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5（継目処理）+EP-G塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.5	既存のまま	2600	
	リサイクル保管庫	既存のまま（一部） セルフレベリング	長尺ビニルシートt=2.0	床材立上げH100	軽量鉄骨下地	GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+EP-G塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.5	既存のまま	2600	
	用務室	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま（外壁面：クラック補修） 軽量鉄骨下地	既存のまま（外壁面：EP-G塗） GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+EP-G塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.5	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	青葉	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有）「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ラウンベニヤt=5.5+ベルフォーム	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし +EP塗 梁型：プラスチック	GB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、教師用戸棚、掃除用具入 0HPF撤去
	特別支援	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	EP-G塗	既存のまま	既存のまま
心の相談教員室	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有）「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ラウンベニヤt=5.5+ベルフォーム	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし +EP塗 梁型：プラスチック	GB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、教師用戸棚、掃除用具入 0HPF撤去	
特別支援	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	EP-G塗	既存のまま	既存のまま	
1階少人数（東）	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有）「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ラウンベニヤt=5.5+ベルフォーム「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし +EP塗「撤去」 梁型：プラスチック	GB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、カラーボックス、教師用戸棚、0HPF撤去 掃除用具入「既存のまま」	
1-1	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま（外壁面：クラック補修） 軽量鉄骨下地	既存のまま（外壁面：EP-G塗） GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+ビニルクロス、掲示板クロス	塩ビ	軽量鉄骨下地	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 梁型：下地調整の上、EP塗	EP-G塗	既存のまま	黒板、時間割黒板、ホワイトボードシート、教材ロッカー、教師用棚	
1-1	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有）「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ラウンベニヤt=5.5+ベルフォーム「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし +EP塗「撤去」 梁型：プラスチック	GB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、カラーボックス、教師用戸棚、0HPF撤去 掃除用具入「既存のまま」	
1-2	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま（外壁面：クラック補修） 軽量鉄骨下地	既存のまま（外壁面：EP-G塗） GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+ビニルクロス、掲示板クロス	塩ビ	軽量鉄骨下地	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 梁型：下地調整の上、EP塗	EP-G塗	既存のまま	黒板、時間割黒板、ホワイトボードシート、教材ロッカー、教師用棚	
階段室2倉庫	モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗（石綿含有）	—	コンクリート打ち放し	—	—	—	直天井	
階段室2倉庫	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
男子WC、女子WC （普通教室棟 東）	防水モルタル金こて「撤去」	アートフロア スポルトン「撤去」	100角タイル「撤去」 人研t=30F撤去	モルタル金こて「一部撤去」 スタイロパネル+木毛板+スモルタル「既存のまま」	モルタル金こて「一部撤去」 アスロック（石綿含有）「既存のまま」 木下地「既存のまま」	エポキシ吹付タイル（壁面上 白色塗装：石綿含有） ベニヤt=6.0+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石綿t=5.0目透かし+VP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2470	トイレブース、配管バック「撤去」
男子手洗室、女子手洗室 （普通教室棟 東）	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて	防水モルタル金こて
男子WC、女子WC （普通教室棟 東）	既存のまま（一部） コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシート（消臭）t=2.0 男子WC：汚垂石	モルタルH100 VP塗 床材立上げH100	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）	既存のまま 軽量鉄骨下地（0充填）
応援用具置場	モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて、アスロック（石綿含有）	VP塗（石綿含有）	塩ビ	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.0	—	—	2700	
応援用具置場	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
ポンプ庫	モルタル金こてt=30	—	モルタルH150	モルタル金こて	VP塗	—	コンクリート打ち放し	—	—	—	直天井	
ポンプ庫	既存のまま	—	—	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
保護者入口	モルタル金こてt=30F一部撤去	100角タイル「一部撤去」 ビニルデッキ「一部撤去」	人研石H100 「一部撤去」	モルタル金こて、アスロック（石綿含有） 高天井：木下地	吹付タイル（内部用） アトラスボードt=10+VP塗（石綿含有（みなし）） センチュリーボードt=12+VP塗（石綿含有（みなし））	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地	化驗石こうボードt=9.0（不燃）（石綿含有（みなし）） 「一部撤去」 高天井：PBt=9.0（不燃）目透かし +EP塗	—	—	2800	上足入、下足入「一部撤去」
開放用昇降口	既存のまま	既存のまま	既存のまま（一部） SUS巾木H100	既存のまま	既存のまま	既存のまま	塩ビ	既存のまま	下地調整の上、EP塗 高天井「既存のまま」	既存のまま	既存のまま	
教材室	既存のまま（下地補修） コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシートt=2.0	ビニル巾木H100	既存のまま 軽量鉄骨下地	既存のまま GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+EP-G塗	塩ビ	既存のまま	化驗石こうボードt=9.5	既存のまま	2600（既存のまま）	棚	
1-2	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有）「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 木下地「一部撤去」	VP塗（石綿含有） ラウンベニヤt=5.5+ベルフォーム「一部撤去」	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし +EP塗 梁型：プラスチック	GB	3050	ロッカー「既存のまま」 曲面黒板、時間割黒板、カラーボックス、教師用戸棚、掃除用具入、0HPF撤去	
1階少人数（西）	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有）「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 木下地「一部撤去」	VP塗（石綿含有） ラウンベニヤt=5.5+ベルフォーム「一部撤去」	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし +EP塗 梁型：プラスチック	GB	3050	曲面黒板、時間割黒板、教師用戸棚、掃除用具入「既存のまま」 ロッカー、カラーボックス、0HPF撤去	
多目的室	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	塩ビ「一部新設」	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	EP-G塗	既存のまま	既存のまま	

	特 記	改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号 25037	工事名称 大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事			
						図面内容 校舎 内部仕上表 1	縮尺	図面区分	建築意匠
								図面番号	A-2004