

階	改修前室名		既存 床下地	既存 床仕上	既存 巾木	既存 壁下地	既存 壁仕上	既存 廻縁	既存 天井下地	既存 天井仕上	既存 C B	既存 天井高さ	既存 備考	
		改修後室名	改修 床下地	改修 床仕上	改修 巾木	改修 壁下地	改修 壁仕上	改修 廻縁	改修 天井下地	改修 天井仕上	改修 C B	改修 天井高さ	改修 備考	
1	コンピューター室		モルタル金こてt=30 木組下地	構造用合板t=12(二重) +複合フローリング SUS+ゴム製ノンスリップ 長尺ビニルシートt=2.3	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて 軽量鉄骨下地 (GRt=100充填) 木下地 (一部: GRt=50充填)	VP塗 有孔板ベニヤt=6.0+OP塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.0 梁型: プラスター塗	CB	3310	配線ビッド、ホワイトボード「既存のまま」 整理用戸棚、下足ロッカー、棚、天吊りテレビ、OHP撤去
		第2音楽室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま (外壁面: EP-G塗)		既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗 (梁型共)	EP-G塗	既存のまま	既存のまま
	準備室		モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.3	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて ベニヤt=6.0	VP塗 OP塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.0	CB	2600	整理戸棚
		準備室	既存のまま (下地補修)	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま (外壁面: EP-G塗)		既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗 (梁型共)	EP-G塗	既存のまま	既存のまま
	1学年室		モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて、アスロック (石綿含有)	VP塗 (石綿含有)		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.0	—	2700	
		1学年室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま (外壁面: EP-G塗)		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
	男子WC、女子WC (普通教室棟 西)		防水モルタル金こて「撤去」	アートフロア スポルトン「撤去」 人研t=30F撤去	100角タイル「撤去」	モルタル金こて 木毛板+スタイロパネル+ラスモルタル	エポキシ吹付タイル		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石綿板t=5.0目透かし+VP塗 (石綿含有 (みなし)) 「撤去」	—	2470	トイレブース、配管バック「撤去」
		男子手洗室、女子手洗室 (普通教室棟 西)	防水モルタル金こて	ビニルマット (石綿含有 (みなし)) 「撤去」	ラウンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「撤去」 木下地「撤去」	エポキシ吹付タイル ベニヤt=4.0+OP塗「撤去」		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石膏ボードt=9.0(不燃) (石綿含有)「撤去」	—	2400	手洗い、鏡、掃除用具入「撤去」
	男子WC、女子WC (普通教室棟 西)		既存のまま (一部) コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシート (消臭) t=2.0 男子WC: 汚垂石	モルタルH100 VP塗 床材立上げH100	既存のまま 軽量鉄骨下地 (GR充填)	塗膜除去+下地調整+EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5(継目処理)+EP-G塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.5	既存のまま	2400	トイレブース、配管バック、洗面カウンター、上部棚、SUSパイプφ25(5カン5個)
		階段室3下倉庫	防水モルタル金こてt=30	—	防水モルタルH150	モルタル金こて	—		—	コンクリート打ち放し	—	—	直天井	
	階段室3下倉庫		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
		美術準備室	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗 (石綿含有) ベニヤt=6.0+OP塗		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.0	CB	2700	流し台・作業台「撤去」 整理戸棚、整理棚、巻軸掛け、掃除用具入「既存のまま」
	倉庫1		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修) 家具撤去面: モルタル金こて	既存のまま (外壁面: EP-G塗) 家具撤去面: EP-G塗		塩ビ	既存のまま	下地調整の上、EP塗	EP-G塗	既存のまま	
	第1美術室		モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.3(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗 (石綿含有)		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	PBt=9.0(有孔)目透かし+EP塗「撤去」 梁型: プラスター塗	CBF撤去	3050	上下式黒板、焼窯、換気フード、教師用戸棚、掲示板クロス、展示棚、掃除用具入、パーテーション「撤去」
	倉庫2		既存のまま (下地補修)	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木 H100	既存のまま (外壁面: クラック補修) 家具撤去面: モルタル金こて 軽量鉄骨下地	既存のまま (外壁面: EP-G塗) 家具撤去面: EP-G塗 GB-Ft=12.5(二重張り) (継目処理) +EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+EP-G塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.5 梁型: 下地調整の上、EP塗	—	既存のまま	
		個別学習室1、個別学習室2	既存のまま (下地補修)	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木 H100	既存のまま (外壁面: クラック補修) 家具撤去面: モルタル金こて 軽量鉄骨下地	既存のまま (外壁面: EP-G塗) 家具撤去面: EP-G塗 GB-Ft=12.5(二重張り) (継目処理)+ビニルクロス		塩ビ	軽量鉄骨下地 (下がり壁共)	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 下がり壁: 石こうボードt=9.5+EP塗装、見切縁	CB	2400、2700	
	個別学習室3		既存のまま (下地補修)	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木 H100	既存のまま (外壁面: クラック補修) 軽量鉄骨下地	既存のまま (外壁面: EP-G塗) GB-Ft=12.5(二重張り) (継目処理)+ビニルクロス		塩ビ	軽量鉄骨下地 (下がり壁共)	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 下がり壁: 石こうボードt=9.5+EP塗装、見切縁	CB	2400、2700	
	廊下 (美術室前)		モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.3(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗 (石綿含有)		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石膏ボードt=9.0(不燃)「撤去」	—	2600	
	廊下 (相談室前)		既存のまま	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木 H100	既存のまま (外壁面: クラック補修) 軽量鉄骨下地	既存のまま (外壁面: EP-G塗) GB-Ft=12.5(二重張り) (継目処理)+ビニルクロス GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+ビニルクロス		塩ビ	軽量鉄骨下地 (下がり壁共)	化粧石膏ボードt=9.5 下がり壁: 石こうボードt=9.5+EP塗装、見切縁	—	2400、2600	
	第2美術室		モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.3(石綿含有)「撤去」 一部: 長尺ビニルシートt=2.5 (石綿含有 (みなし)) 「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗 ソフトH100 OP塗 (石綿含有 (みなし))	モルタル金こて「一部撤去」 木下地	VP塗 (石綿含有) ベニヤt=6.0+OP塗 ベニヤt=6.0+クロス (石綿含有 (みなし))		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	PBt=9.0(有孔)目透かし+EP塗「撤去」 梁型: プラスター塗	CBF撤去	3050	上下式黒板、教師用戸棚、展示棚、掃除用具入、流し台「撤去」
	相談室1		既存のまま (下地補修)	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木 H100	既存のまま (外壁面: クラック補修) 家具撤去面: モルタル金こて 軽量鉄骨下地	既存のまま (外壁面: EP-G塗) 家具撤去面: EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+ビニルクロス		塩ビ	軽量鉄骨下地	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 梁型: 下地調整の上、EP塗	CB	既存のまま	
	相談室2		既存のまま (下地補修)	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木 H100	既存のまま (外壁面: クラック補修) 家具撤去面: モルタル金こて 軽量鉄骨下地	既存のまま (外壁面: EP-G塗) 家具撤去面: EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+ビニルクロス		塩ビ	軽量鉄骨下地	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 梁型: 下地調整の上、EP塗	CB	既存のまま	
	暗室		モルタル金こてt=30	アートフロア	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗 (石綿含有)		—	モルタル金こて	VP塗 (石綿含有)	—	直天井	流し台
		階段室4下倉庫	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま (外壁面: EP-G塗)		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	男子WC、女子WC (特別教室棟)		防水モルタル金こて「撤去」	アートフロア スポルトン「撤去」 人研t=30F撤去	100角タイル「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 アスロック (石綿含有)「撤去」 木毛板+スタイロパネル+ラスモルタル	エポキシ吹付タイル (腰壁上 白色塗装: 石綿含有)		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石綿板t=5.0目透かし+VP塗 (石綿含有 (みなし)) 「撤去」	—	2470	トイレブース、配管バック「撤去」
		男子手洗室、女子手洗室 (特別教室棟)	防水モルタル金こて	筋入ゴムマット (石綿含有)「撤去」	ラウンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 アスロック (石綿含有)「撤去」	エポキシ吹付タイル (白色塗装: 石綿含有)「撤去」 VP塗 (石綿含有)		塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石膏ボードt=9.0(不燃)「撤去」	—	2400	手洗い、鏡、掃除用具入、床点検口「撤去」
	男子WC、女子WC (特別教室棟)		既存のまま (一部) コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシート (消臭) t=2.0 男子WC: 汚垂石	モルタルH100 VP塗 床材立上げH100	既存のまま 軽量鉄骨下地 (GR充填)	塗膜除去+下地調整+EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5(継目処理)+EP-G塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.5	既存のまま	2400	トイレブース、配管バック、掃除庫内: SUS製フック (3個)、床点検口
	第1理科室、第2理科室		モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗 (石綿含有)		塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔)目透かし+EP塗 (梁型: プラスター塗)	CB	3050	整理棚、整理戸棚、教師用戸棚、展示棚、人研ぎ作業台、上下式黒板、掃除用具入、OHP
	第1理科室、第2理科室		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	理科準備室		モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗 (石綿含有)		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.0	CB	2700	整理棚、整理戸棚、人研ぎ作業台、巻軸掛け、掃除用具入、OHP
	理科準備室		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	スポ用具室		モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗 (石綿含有)		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.0	CB	2700	整理戸棚
	倉庫		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま (外壁面: EP-G塗)		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	階段室5下倉庫		モルタル金こてt=30	—	モルタルH150	モルタル金こて	—		—	コンクリート打ち放し	—	—	直天井	
	階段室5下倉庫		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま		既存のまま	既存のまま (クラック補修)	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
	柔道場		モルタル金こてt=30F撤去	アートフロア「撤去」 木材105角「既存のまま」 緩衝材t=50+ビニル量t=50F既存のまま	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗 (石綿含有) ベニヤt=6.0目透かし+OP塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔・無孔)目透かし+EP塗 梁型: プラスター塗	CB	3050	作業台、人研ぎ作業台、展示棚、整理戸棚、掃除用具入「撤去」 上下黒板「既存のまま」
	柔道場		セルフレベリング	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修) 家具撤去面: モルタル金こて	既存のまま (外壁面: EP-G塗) 家具撤去面: EP-G塗		既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗 (梁型共)	既存のまま	既存のまま	
	技術室		モルタル金こてt=30F撤去	アートフロア「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗 (石綿含有) ベニヤt=6.0目透かし+OP塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔・無孔)目透かし+EP塗 梁型: プラスター塗	CB	3050	OHP撤去 人研ぎ作業台、展示棚、整理戸棚、工具戸棚、上下黒板、掃除用具入「既存のまま」
	技術室		セルフレベリング	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま (外壁面: EP-G塗)		既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗 (梁型共)	既存のまま	既存のまま	
	技術準備室		モルタル金こてt=30	アートフロア	モルタルH100 VP塗 ラウンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗 (石綿含有) ベニヤt=6.0目透かし+OP塗		塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石膏ボードt=9.0	CB	2700	作業台、工具戸棚
	技術準備室		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま (外壁面: クラック補修)	既存のまま (外壁面: EP-G塗)		既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま

特 記					改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号 25037	工事名称 大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事			
									図面内容			
									校舎 内部仕上表2			
									縮尺	図面区分 図面番号	建築意匠 A-2005	