階	改修前室名 改修後室名	既存　床下地 改修　床下地	既存　床仕上 改修　床仕上	既存　巾木 改修　巾木	既存　壁下地 改修　壁下地	既存　壁仕上 改修　壁仕上	既存　廻縁 改修　廻縁	既存　天井下地 改修　天井下地	既存　天井仕上 改修　天井仕上	既存　ＣＢ 改修　ＣＢ	既存　天井高さ 改修　天井高さ	既存　備考 改修　備考
2	職員玄関	モルタル金こてt=30	クリンカー100角タイル、アートフロア	人研石H175	木下地	ペニヤt=6.0目透し+EP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0	—	2600	下足入
	職員玄関	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	職員室	モルタル金こてt=30	ビニルタイル（石綿含有（みなし））「一部撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0 梁型：プラスター塗	BB	2850	ロッカー「一部撤去」 ロッカー、掃除用具入、黒板、ホワイトボード、掲示板、配管パック「既存のまま」
	職員室	既存のまま	既存のまま（制御盤撤去跡：ビニルタイル「新設」） 一部：長尺ビニルシートt=2.0+SUS製床見切	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗） 制御盤撤去跡：ペニヤt=6.0目透し+OP塗「新設」	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
	倉庫	モルタル金こてt=30	ビニルタイル	ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0	—	2600	棚3段
	倉庫	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	湯沸室	モルタル金こてt=30	アートフロア　スポルトン	ラワンH100 OP塗	木下地	石綿板t=5.0目透し+VP塗（石綿含有）	塩ビ	軽量鉄骨下地	石綿板t=5.0目透かし+VP塗	—	2400	流し台+ガス台、換気フード、吊戸棚、食器棚
	湯沸室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	印刷室	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5(石綿含有)	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0	BB	2700	作業台、整理戸棚、配管パック、掃除用具入
	印刷室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	塩ビ	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	相談室	モルタル金こてt=30	クッションフロアt=2.3(石綿含有（みなし）)	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地「一部撤去」	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗「一部撤去」	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0+ビニルクロス（石綿含有（みなし））「撤去」	CB	2700	黒板、掲示板「撤去」、掃除用具入「移設」 飾り棚「既存のまま」
	書庫	モルタル金こてt=30	ビニルタイル（石綿含有（みなし））	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地「一部撤去」	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗「一部撤去」	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0「撤去」	—	2700	棚「撤去」 整理戸棚、整理棚「既存のまま」
	物品庫	既存のまま	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	既存のまま	
	会議室	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ラワンペニヤt=5.5+ベルフォーム「撤去」	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔・無孔）目透かし　+EP塗 梁型：プラスター塗	CB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、教師用戸棚、OHP「撤去」
	男性職員休憩室・更衣室	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0 タイルカーペットt=6.5、SUS製床見切	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修） 軽量鉄骨下地（GW充填）	既存のまま（外壁面：EP-G塗） GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+EP-G塗	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	既存のまま	既存のまま	天井吊りカーテンレール 掃除用具入「移設」
	女性職員休憩室・更衣室	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0 タイルカーペットt=6.5、SUS製床見切	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修） 一部　モルタル金こて「新設」 軽量鉄骨下地（GW充填）	既存のまま（外壁面：EP-G塗） EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+EP-G塗	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	既存のまま	既存のまま	天井吊りカーテンレール
	若葉	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ラワンペニヤt=5.5+ベルフォーム「撤去」	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔・無孔）目透かし　+EP塗 梁型：プラスター塗	CB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、カラーボックス、教師用戸棚、掃除用具入、OHP「撤去」
	3-1	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ラワンペニヤt=5.5+ベルフォーム「撤去」	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔・無孔）目透かし　+EP塗 梁型：プラスター塗	CB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、カラーボックス、教師用戸棚、掃除用具入、OHP「撤去」
	図書室	既存のまま（下地補修）	タイルカーペットt=6.5	既存のまま モルタルH100(一部)	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	既存のまま	既存のまま	司書カウンター「移設」 書架「新設」
	男子ＷＣ、女子ＷＣ （普通教室棟　東）	防水モルタル金こて「撤去」	アートフロア　スポルトン「撤去」 人研t=30「撤去」	100角タイル「撤去」	モルタル金こて アスロック（石綿含有） 木毛板+スタイロパネル+ラスモルタル	エポキシ吹付タイル（腰壁上　白色塗装：石綿含有）	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石綿板t=5.0目透かし+VP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2470	トイレブース、配管パック「撤去」
	男子手洗室、女子手洗室 （普通教室棟　東）	防水モルタル金こて	筋入ゴムマット（石綿含有）「撤去」	ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「撤去」 木下地「撤去」	エポキシ吹付タイル（石綿含有） ペニヤt=6.0+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石こうボードt=9.0「撤去」	—	2400	手洗い、掃除用具入「撤去」
	男子多機能ＷＣ 女子多機能ＷＣ	既存のまま（一部） コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシート（消臭）t=2.0	モルタルH100 EP-G塗 床材立上げH100	既存のまま 軽量鉄骨下地（一部GW充填）	塗膜除去+下地調整+EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5(継目処理)+EP-G塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	2400	
	掃除庫	既存のまま（一部）	長尺ビニルシートt=2.0	床材立上げH100	軽量鉄骨下地	GB-Rt=12.5+GB-St=9.5(継目処理)+EP-G塗	塩ビ	既存のまま	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	2400	配管パック、SUS製フック（3個）
	備蓄倉庫	コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシートt=2.0	モルタルH100 EP-G塗	軽量鉄骨下地	GB-Rt=12.5+GB-St=9.5(継目処理)+EP-G塗	塩ビ	既存のまま	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	2400	
	教材室	モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0	—	2700	整理戸棚、整理棚、掃除用具入
	3学年室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	教材室	モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0	—	2700	ロッカー
	3学年室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	3-2	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ラワンペニヤt=5.5+ベルフォーム「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	PBt=9.0(有孔・無孔）目透かし　+EP塗「撤去」 梁型：プラスター塗	CB　撤去	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、カラーボックス、教師用戸棚、OHP「撤去」 掃除用具入「既存のまま」
	3-1	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま（外壁面：クラック補修） 軽量鉄骨下地	既存のまま（外壁面：EP-G塗） GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+ビニルクロス、掲示板クロス	塩ビ	軽量鉄骨下地	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 梁型：下地調整の上、EP塗	CB　新設	既存のまま	黒板、時間割黒板、ホワイトボードシート、教材ロッカー、教師用棚
	2階少人数教室（東）	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ラワンペニヤt=5.5+ベルフォーム「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	PBt=9.0(有孔・無孔）目透かし　+EP塗「撤去」 梁型：プラスター塗	CB　撤去	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、教師用戸棚、OHP「撤去」 掃除用具入「既存のまま」
	3-2	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま（外壁面：クラック補修） 軽量鉄骨下地	既存のまま（外壁面：EP-G塗） GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5(継目処理)+ビニルクロス、掲示板クロス	塩ビ	軽量鉄骨下地	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板 t=9.0 梁型：下地調整の上、EP塗	CB　新設	既存のまま	黒板、時間割黒板、ホワイトボードシート、教材ロッカー、教師用棚
	2階少人数教室（西）	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.3(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗 ラワンペニヤt=5.5+ベルフォーム	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔・無孔）目透かし　+EP塗 梁型：プラスター塗	CB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、教師用戸棚、掃除用具入「既存のまま」 OHP「撤去」
	特別支援	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	2階倉庫	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.3(石綿含有)「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗 ラワンペニヤt=5.5+ベルフォーム	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0(有孔・無孔）目透かし　+EP塗 梁型：プラスター塗	CB	3050	曲面黒板、時間割黒板、ロッカー、教師用戸棚、掃除用具入「既存のまま」 OHP「撤去」
	特別支援	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	既存のまま	既存のまま	下地調整の上、EP塗（梁型共）	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	3学年室	モルタル金こてt=30	ビニルタイル（石綿含有（みなし））「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0「撤去」	—	2700	ロッカー「撤去」
	郷土芸能室1	モルタル金こてt=30	ビニルタイル（石綿含有（みなし））「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて 木下地「撤去」	VP塗（石綿含有） ペニヤt=6.0目透し+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0「撤去」	—	2700	棚3段「撤去」
	ロッカースペース	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-G塗）	塩ビ	既存のまま（下がり壁：軽量鉄骨下地「新設」）	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	既存のまま	生徒用ロッカー、掲示板
	男子ＷＣ、女子ＷＣ （普通教室棟　西）	防水モルタル金こて「撤去」	アートフロア　スポルトン「撤去」 人研t=30「撤去」	100角タイル「撤去」	モルタル金こて 木毛板+スタイロパネル+ラスモルタル	エポキシ吹付タイル	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石綿板t=5.0目透かし+VP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2470	トイレブース、配管パック「撤去」
	男子手洗室、女子手洗室 （普通教室棟　西）	防水モルタル金こて	ビニルマット（石綿含有（みなし））「撤去」	ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「撤去」 木下地「撤去」	エポキシ吹付タイル ペニヤt=4.0+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石こうボードt=9.0(不燃）（石綿含有）「撤去」	—	2400	手洗い、掃除用具入「撤去」
	男子ＷＣ、女子ＷＣ （普通教室棟　西）	既存のまま（一部） コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシート（消臭）t=2.0 男子ＷＣ：汚垂石	モルタルH100 EP-G塗 床材立上げH100	既存のまま 軽量鉄骨下地（GW充填）	塗膜除去+下地調整+EP-G塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5(継目処理)+EP-G塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	2400	トイレブース、配管パック、洗面カウンター、上部棚、 SUSパイプφ25(Sカン5個）
	校長室	モルタル金こてt=30	クッションフロアt=2.3「撤去」	ソフト巾木H100 VP塗	木下地	ジョイントプラスターボードt=9.0+ビニルクロス	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0+ビニルクロス	CB	2700	飾り棚、ホワイトボード、配管パック、掃除用具入
	校長室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま

特　記

改訂番号	改訂月日	改訂内容

業務番号 25037

工事名称
大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事

図面内容
校舎　内部仕上表３

縮尺

図面区分　建築意匠

図面番号　A-2006