

階	改修前室名	既存 床下地	既存 床仕上	既存 巾木	既存 壁下地	既存 壁仕上	既存 廻縁	既存 天井下地	既存 天井仕上	既存 C/B	既存 天井高さ	既存 備考
	改修後室名	改修 床下地	改修 床仕上	改修 巾木	改修 壁下地	改修 壁仕上	改修 廻縁	改修 天井下地	改修 天井仕上	改修 C/B	改修 天井高さ	改修 備考
2	男性職員更衣室、女性職員更衣室	モルタル金こてt=30	ビニルタイル（石綿含有（みなし））「撤去」	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ベニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石こうボードt=9.0「撤去」	—	2600	
	男性職員WC、女性職員WC	防水モルタル金こて「撤去」	アートフロア スポルトン「撤去」 人研t=30「撤去」	100角タイル「撤去」	モルタル金ゴテ「一部撤去」 アスロック（石綿含有）「撤去」 木毛板+スタイロパネル+ラスモルタル	エポキシ吹付タイル（壁面上 白色塗装：石綿含有）	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石綿板t=5.0目透し+VP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2470	トイレブース、ライニングバック「撤去」
	手洗室	防水モルタル金こて「撤去」	筋入ゴムマット（石綿含有）「撤去」	ラワンH100 OP塗	モルタル金ゴテ、アスロック（石綿含有）「撤去」 木下地「撤去」	エポキシ吹付タイル（石綿含有） ベニヤt=6.0+OP塗「撤去」	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石こうボードt=9.0「撤去」	—	2400	流し台「撤去」
	男性職員WC、女性職員WC	既存のまま（一部） コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシートt=2.0 男性職員WC：汚垂石	モルタルH100 EP-6塗 床材立上げH100	既存のまま 軽量鉄骨下地（GRI充填）	塗膜除去+下地調整+EP-6塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5（継目処理）+EP-6塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	2400	トイレブース、配管バック、洗面カウンター、掃除庫内：SUS製フック（3個）
	前室	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5（石綿含有（みなし）） 「撤去」	ラワンH100 OP塗	木下地（吸音材充填）	ベニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地（吸音材t=50、t=100）	有孔PBt=9.0目透かし+EP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2600	スチールパーティション「撤去」
	前室	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま 軽量鉄骨下地（GRI充填）	既存のまま GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+EP-6塗	塩ビ	既存のまま	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	既存のまま	
	放送室	木下地「一部撤去」	コンパネt=15、カーベツト「撤去」	ラワンH100 OP塗「一部撤去」	木下地（吸音材充填）「一部撤去」	ベニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地（吸音材t=50、t=100）「撤去」	有孔PBt=9.0目透かし+EP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2700	スチールパーティション、掃除用具入「撤去」 床ピツト、整理戸棚「既存のまま」
	放送室	既存のまま	タイルカーベツトt=6.5 踏込：長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま 軽量鉄骨下地（GRI充填）	既存のまま GB-Rt=12.5+GB-R-Ht=9.5（継目処理）+EP-6塗	塩ビ	軽量鉄骨下地（GRI充填）	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板t=9.0	既存のまま	既存のまま	上がり框H120
	スタジオ	木下地	コンパネt=15、カーベツト「撤去」	ラワンH100 OP塗「一部撤去」	木下地（吸音材充填）	ベニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地（吸音材t=50、t=100）「撤去」	有孔PBt=9.0目透かし+EP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2700	操作窓
	相談室	既存のまま	タイルカーベツトt=6.5	既存のまま ビニル巾木H100	既存のまま	既存のまま	塩ビ	軽量鉄骨下地（GRI充填）	石こうボードt=9.5+ロックウール化粧吸音板t=9.0	既存のまま	既存のまま	操作窓：目隠しフィルム貼
	図書室	モルタル金こてt=30	クッションフロアt=2.3	ラワンH100 OP塗	モルタル金こて	VP塗（石綿含有）	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0目透かし+EP塗	GB	2850	司書カウンター「移設」 整理戸棚、書架「既存のまま」
	会議室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-6塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	
	多目的ホール	モルタル金こてt=30	クッションフロアt=2.3「撤去」 一部：（石綿含有（みなし））	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有（みなし）） ベニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地 高天井：軽量鉄骨下地 梁型：木下地	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし+EP塗（石綿含有（みなし）） 「一部撤去」 梁型・高天井：PBt=9.0+9.0+EP塗（石綿含有（みなし）） 梁型下：ラワンt=35+OP塗、天井コーナー：アルミコーナー	GB	2600～6270	スライディングウォール、GHP「撤去」 アコーディオンカーテン、掲示板「既存のまま」
	多目的ホール	既存のまま（下地補修）	長尺ビニルシートt=2.0	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-6塗）	既存のまま	既存のまま	撤去部：石こうボードt=9.5+EP塗	既存のまま	既存のまま	
	資料室	モルタル金こてt=30	ビニルタイル	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗（石綿含有）	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0	GB	2700	整理戸棚、整理棚、棚3段、掃除用具入
	資料室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-6塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	GB	既存のまま	既存のまま
	男子WC、女子WC （特別教室棟）	防水モルタル金こて「撤去」	アートフロア スポルトン「撤去」 人研t=30「撤去」	100角タイル「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 アスロック（石綿含有）「撤去」 木毛板+スタイロパネル+ラスモルタル	エポキシ吹付タイル（壁壁上 白色塗装：石綿含有）	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	石綿板t=5.0目透かし+VP塗（石綿含有（みなし））「撤去」	—	2470	トイレブース、配管バック「撤去」
	男子手洗室、女子手洗室 （特別教室棟）	防水モルタル金こて	筋入ゴムマット（石綿含有）「撤去」	ラワンH100 OP塗「撤去」	モルタル金こて「一部撤去」 アスロック（石綿含有）「撤去」	エポキシ吹付タイル（石綿含有）「撤去」 VP塗（石綿含有）	塩ビ「撤去」	軽量鉄骨下地「撤去」	化粧石こうボードt=9.0（不燃）「撤去」	—	2400	手洗い、掃除用具入「撤去」
	男子WC、女子WC （特別教室棟）	既存のまま（一部） コンクリート打ち増し金こて	長尺ビニルシート（消臭）t=2.0 男子WC：汚垂石	モルタルH100 EP-6塗 床材立上げH100	既存のまま 軽量鉄骨下地（GRI充填）	塗膜除去+下地調整+EP-6塗 GB-Rt=12.5+GB-St=9.5（継目処理）+EP-6塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.5	既存のまま	2400	トイレブース、配管バック、掃除庫内：SUS製フック（3個）
	家庭被服室	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗（石綿含有）	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし+EP塗 梁型：プラスター塗	GB	3050	上下黒板、作業台、流し台、展示戸棚、整理戸棚、整理棚、掃除用具入
	家庭被服室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-6塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	家庭調理室	モルタル金こてt=30	長尺ビニルシートt=2.5	モルタルH100 VP塗	モルタル金こて	VP塗（石綿含有）	塩ビ	軽量鉄骨下地	PBt=9.0（有孔・無孔）目透かし+EP塗 梁型：プラスター塗	GB	3050	上下黒板、作業台、流し台、食器戸棚、展示戸棚、整理戸棚、掃除用具入
	家庭調理室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-6塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま
	家庭科準備室	モルタル金こてt=30 ネダフォームt=80	長尺ビニルシートt=2.5 量t=60 緑甲板	モルタルH100 VP塗 ラワンH100 OP塗 量木枠：D30×H140	モルタル金こて 木下地	VP塗（石綿含有） ベニヤt=6.0目透し+OP塗	塩ビ	軽量鉄骨下地	化粧石こうボードt=9.0	GB	2700	パーティション、作業台、整理戸棚、整理棚、巻軸掛け、掃除用具入、鏡、カーテンレール（吊り棒）、カーテン
	家庭科準備室	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま（外壁面：クラック補修）	既存のまま（外壁面：EP-6塗）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存のまま

特 記				改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号 25037	工事名称 大船渡中学校統合改修（建築・機械設備）工事		
								図面内容 校舎 内部仕上表 4	縮尺	図面 区分 図面 番号 建築意匠 A-2007