外部仕上表

項目		内容
屋根	既存	平場・トップライト部：モルタル金コテ+シート防水ｔ＝1.2「残置」 立上り：モルタル金コテ+シート防水t=1.2「残置」 笠木：アルミ製 W180 既製品「残置」 換気塔：モルタル金コテ+ウレタン系塗膜防水「残置」 ルーフドレン：鋳鉄製タテ型「残置」 配膳室・プラットフォーム部：カラーガルバリウム鋼板折板H88（重ね） t=0.5（裏貼材t=4.0）「残置」 軒樋：塩ビ製大型軒樋「撤去」　竪樋：カラー塩ビパイプΦ100「撤去」 竪樋：カラー塩ビパイプΦ100「撤去」
	改修	平場・トップライト・立上り　シート防水部：清掃 換気塔：既存露出防水面清掃の上、ウレタン系塗膜防水改修（L4X工法（X-2）） 配膳室・プラットフォーム部：既存折板+改修金物+嵌合式折板カラーガルバリウム鋼板H=85 t=0.8（裏貼材t=4.0） 軒樋：塩ビ製大型軒樋　竪樋：カラー塩ビパイプ Φ100
軒天井	既存	コンクリート部：コンクリート打ち放し補修+アクリルリシン吹付 折板部：折板裾し　鉄骨裾し（梁・ブレース）：錆止め塗装 OP塗
	改修	コンクリート部：高圧洗浄+下地調整+アクリルリシン吹付 折板部：折板裾し　鉄骨裾し（梁・ブレース）：既存塗装面下地調整（RB種）+錆止塗装（C種）+DP塗（1級）
外壁	既存	コンクリート打ち放し補修+アクリル系吹付タイル プロパン置場：コンクリートブロックt=120化粧積+アクリル系吹付タイル 配膳室増築部：押出成形セメント板t=60+アクリル系吹付タイル 天井裏換気パイプ「既存のまま」 打継・開口閉塞周囲目地：シーリング「撤去」
	改修	外壁の欠損、クラック、モルタル浮き等の調査 ・目視及び打診による確認をするものとし、マーキング、計測、報告書の作成を行うこと。 ・報告書提出後、監督員と施工前に事前協議を行うこと。 コンクリート・モルタル欠損部：脆弱部撤去+ケレン処理+プライマー塗布+エポキシ樹脂モルタル充填（見込数量：0.4㎡） コンクリートひび割れ部：Uカットシール材充填工法（見込数量：2m） 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法（見込数量：25m） 高圧洗浄+下地調整+複層塗材E 打継・開口閉塞周囲目地：ポリウレタン系シーリング ※施設運営を行いながらの改修となることから、屋外設置設備機器類の一時取り外し等は行わない。

項目		内容
基礎	既存	立上り：コンクリート打ち放し補修仕上げ 犬走：コンクリート金こて仕上げ 床下換気パイプ白ガス管100φ OP塗（3カ所）
	改修	立上り：高圧洗浄 犬走：高圧洗浄 床下換気パイプ：既存塗装面下地調整（RB種）+錆止塗装（C種）+DP塗（1級）
プロパン置場・き場	既存	床：コンクリート金こて仕上「既存のまま」 壁：コンクリートブロックt=120化粧積+アクリル系吹付タイル 屋根：カラー鋼板折板H88 t=1.0
	改修	壁：高圧洗浄+下地調整+複層塗材E 屋根：既存折板+改修金物+嵌合式折板カラーガルバリウム鋼板H=85 t=0.8（裏貼材t=4.0）
開口部	既存	アルミサッシ：シルバー・見込み70mm「既存のまま」 ガラス：単板ガラス・ガスケット止め「既存のまま」 周囲：ポリサルファイド系シーリング「撤去」
	改修	周囲：変成シリコーン系シーリング
その他	既存	鉄骨柱・梁・ブレース材：錆止め塗装 OP塗
	改修	鉄骨柱・梁・ブレース材：既存塗装面下地調整（RB種）+錆止塗装（C種）+DP塗（1級）

項目	内容

防火材料認定

区分	材料・仕様・耐火性能	認定番号

内部共通事項

項目	内容

特記事項

項目	内容

略号

内部仕上表

階	改修前室名 改修後室名	既存　床下地 改修　床下地	既存　床仕上 改修　床仕上	既存　巾木 改修　巾木	既存　壁下地 改修　壁下地	既存　壁仕上 改修　壁仕上	既存　廻縁 改修　廻縁	既存　天井下地 改修　天井下地	既存　天井仕上 改修　天井仕上		既存　天井高さ 改修　天井高さ	既存　備考 改修　備考
1階												