

別紙2

外 部							その他共通事項						
陸屋根	アスファルト防水3層 ポリスチレンフォームt30 シンダーコンクリートt80 コンクリート金ゴテ (A1ー2) 伸縮目地エラストイト@3000	軒天井	コンクリート打ち放しの上、フッ素樹脂塗装				断熱材等 消火器ボックス	土間部分：ポリエチレンフォームt25打込み ポリエチレンフィルムt0.15 壁 埋込タイプ ウレタンメタリック塗装 サインシルク印刷 WAー01S他					
陸屋根立上り部	アスファルト防水3層 金物押さえ (図示)	外壁目地	打継目地：2段目地 20×15+10×15 誘発目地：2段目地 20×15+10×15 化粧目地 20×15 化粧目地 @225				消火器 オペレーターボックス	ABC10型 シナ合板フラッシュ サインシルク印刷					
傾斜金属屋根	コンクリート均しモルタルt20 下地断熱材発泡ウレタンt20 (ADボード) KDプライマーの上KDシート SUS445MT ダル仕上 (パーフェクトルーフ 一文字装)	鋼製建具	アルミ建具 (ARM-S、ユニットタイプ) 陽酸化複合皮膜 (9u+12u) マットシルバー アルミカーテンウォール (シルバー)				補助放水栓ボックス扉 天井点検口	アルミt3カットパネル マットシルバー サインシルク印刷 22ヶ所 目地タイプ 450□ 80ヶ所					
ルーフテラス	アスファルト防水3層 ポリスチレンフォームt30 シンダーコンクリートt80 コンクリート金ゴテ (A1ー2) 伸縮目地エラストイト@3000 デッキPFスタンド 下地パネル異部粘板岩スレートt15貼リ	ステンレス建具	SUS UV常温焼付塗装 SUS 3Sバイブレーション	タラップ		SUS19φ W400	壁点検口	目地タイプRM 450角					
笠 木 丸 環	アルミ製 陽酸化複合皮膜 ショットブラストシルバー アルマイトクリアー (図示) ステンレス製 (標準8ー31ー3)			定礎		ステンレスバイブレーションt3 エッチングの上着色 W450×350	各種水槽	塗膜防水、床、壁 塩ビパイプ スパン2ヶ廻 100φ					
樋	内部 V.P防露巻100φ 劇場部 防音仕様 鉛巻 室内露出部 塩ビ鋼管100φUV塗装 外部 ステンレス鋼管100φ 2Bバイブレーション			メンテナンス用油圧リフト		UL-E40 ローリングタワー V Xタイプ シングルワイド3段	ビット連通管 ビット人通口 二重壁	600φ L450 44ヶ廻 ケイカル板t8+t8乾式壁 排水溝W100 H150 防水モルタルt20塗 塩ビパイプ75φ					
機械室ハト小屋	屋根部 ウレタン系塗膜防水			プロハン庫		屋根：鉄骨下地カラーガルバt0.8折板葺 野縫：オリエンタルメタル 野先面戸、止め面戸、水上雨押え	床見切 ノンスリップ	SUS FB3×12 アルミ製 (フェロステップ程度)					
バルコニー	コンクリート直押えの上 ウレタン系塗膜防水 (Xー2)			機械置場		壁：コンクリート打放しの上フッ素樹脂塗装 屋根：アスファルト露出防水 床：コンクリート金ゴテ押え	ミニキッチン	SMKシリーズ 電気温水器タイプ プレートヒーター100V 排水ジャバラホース					
外壁	コンクリート打ち放しの上、フッ素樹脂塗装			点字紙		真鍮点字紙	床下点検口 郵便受	600□ SUS400□程度					

内部														廻 線	天 井 高	備 考		
	階	室 名	床				巾 木	壁				天 井						
			下 地 材	仕 上 材	品 番 号	内装種別		下 地 材	仕 上 材	品 番 号	内装種別	下 地 材	仕 上 材	品 番 号	内装種別			
	地下1階	ろ過機械室	コンクリート直押え	防塵塗装				ー	グラスウールt50ガラスクロス貼り	NM-8610		ー	グラスウールt50ガラスクロス貼り		NM-8610	ー		
		機械室廊下	全上	全上				ー	全上		全上	ー	全上		全上	ー		
		小迫り廊下	全上	全上				LGS ケイカル板t8	全上		全上	ー	全上		全上	ー		
		客席ビット	全上	全上				ー	スラブ面・スラブ面から600下がりまで ポリスチレンフォームt25打ち込み	NM-8610		ー	ポリスチレンフォームt25打ち込み		全上	ー		
	ホール1階 ファクトリー 図書室1階	ホール客席	コンクリート直押え コンパネt12捨貼り	チーク縁甲板t15貼リ 着色ウレタンCL		コンクリート 目地のみこみ		一部 H-100×100 一部 LGS	コンクリート 目地のみこみ	NM-9028		LGS	強化石膏ボードt21×2 クロス貼 AEP		NM-8615	ー	天井クロス：サンウォールヘスHS-23	
		ホ ー ル 主 舞 台	木床組 コンパネt12+t12 根太60□@300 大引90□@900	積集成材t30 染色塗装		ゴムW15		木モセメント板t25 (H=6000まで) (H=6000以上)	EP (つや減し) (H=6000まで) グラスウールt50 ガラスクロス貼 (H=6000以上)	NM-8610 QM-9701		ー	デッキプレート表し		ー			
		ホール舞台 (音 響 反 射 板)	木床組 コンパネt12+t12 根太60□@300 大引90□@900	積集成材t30 染色塗装		ー		正面反射板 側面反射板：アングルピース 木脚縁組	ラワン合板t9 タンピングシートt3 ラワン合板t5.5 FGボードt6 EP ネリブ 120×60、60×60、30×60@225	ー		C-200×75 木脚縁組	ラワン合板t9 タンピングシートt3 ラワン合板t5.5 クロス貼 FP		ー	木張りブ 60×90 染色ウレタンCL (反射板) 観望部：鉄骨下地PBt12+PBt12パチ処理の上AEP スピーカーボックスt5 染色ウレタンCL フロセニアパネル：W18500×H6500 アングルピース 木脚縁組下地 ラワン合板t9 タンピングシートt3 ラワン合板t5.5 FGボードt6 クロス貼 FP		
		舞 台 通 路 (1) 舞 台 通 路 (2)	木床組 コンパネt12+t12 根太60□@300 大引90□@900	全上			ゴムW15	コンクリート全面補修	EP (つや減し)	ー		コンクリート打放し 一部LGS	グラスウールt50ガラスクロス貼り		NM-8610	ー	2700・3400	
		前 室 (1)	コンクリート直押え コンパネt12捨貼り	チーク縁甲板t15貼リ 着色ウレタンCL			コンクリート 目地のみこみ	ー	コンクリート小叩仕上げ	ー		LGS アングル下地	ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール乗せ		NM-1756	ー	2400	
		前 室 (2)	全上	全上			全上	ー	全上	ー		全上	全上		全上	ー	2400	
		ホ ワ イ エ (1)	石下地モルタル	粘板岩スレートt15				ブルマーレ 140×600	ー	ー		コンクリート打放し	ー	ー	全上	ー		
		階 段 室 (2)	全上	全上			全上	ー	全上	ー		全上	全上 一部コンクリート打放し		全上	ー		
		ホ ー ル 廊 下 (1)	全上	全上			全上	ー	全上	ー		全上	全上		全上	ー	2400	
		階 段 室 (4)	コンクリート直押え	カーペットタイル t6.5 5000□			全上	ー	全上	ー		ー	コンクリート打放し補修		ー	ー		
		休 憩 室 (喫 煙 室)	石下地モルタル	粘板岩スレートt15			全上	ー	全上	ー		LGS アングル下地 一部 PBt9.5	ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール乗せ		NM-1756 QM-9828	ー	2400	
		ホール多目的トイレ (1)	増打ちt10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗装		ケミクリートEP	全上	一部LGS ベニヤt12	コンクリート打放し 一部御影石 (磨き) 400×200貼り	ー		LGS	OSボードt9 両面研出しの上 OSC L		ー	目隠し	2700	天井OSB：D75-85A 10%
		階 段 室 (6)	石下地モルタル	粘板岩スレートt15			全上	ー	コンクリート打放し	ー		LGS アングル下地	ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール乗せ		NM-1756 QM-9828	ー		
		ホ ー ル 廊 下 (2)	全上	全上			全上	ー	全上	ー		全上	全上		全上	ー	2950~2720	
		階 段 室 (5)	コンクリート直押え	カーペットタイル t6.5 5000□			全上	ー	全上	ー		ー	コンクリート打放し補修		ー	ー		
		ホール男子トイレ (1)	増打ちt10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗装床 汚垂れ石W600 御影石本磨きt25		ケミクリートEP	ー	一部LGS ベニヤt12	コンクリート打放し 一部御影石 (磨き) 400×200貼り	ー		LGS	OSボードt9 両面研出しの上 OSC L		ー	目隠し	2400	
		ホール女子トイレ (1)	全上	全上			ー	ー	コンクリート打放し	ー		全上	全上		ー	全上	2400	ブース内物置台
		ホール多目的トイレ (2)	全上	全上			ー	ー	全上	ー		全上	全上		ー	全上	2700	
		倉 庫 (5)	全上	全上			ー	一部LGS	コンクリート打放し PBt12.5+PBt12.5AEP	ー		LGS PBt9.5捨貼り	岩綿吸音板 t9		NM-8599	塩ビ (底目地)	2400	
		エントランスホール (1)	石下地モルタル	粘板岩スレートt15			コンクリート 目地のみこみ	ー	コンクリート打放し	ー		LGS アングル下地 一部 PBt9.5	ガラスクロスSUS金網巻込貼り ロックウールボード乗せ		NM-1756 QM-9828	ー	2400	
		風 除 室 (1)	全上	全上			全上	ー	全上	ー		全上	全上		全上	ー	3150	
		階 段 室 (3)	全上	全上			全上	ー	全上	ー		ー	コンクリート打放し		全上	ー		
		エントランストイレ (1)	増打ちt10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗装		ケミクリートEP	ー	ー	全上	ー		LGS アングル下地 一部 PBt9.5	ガラスクロスSUS金網巻込貼り ロックウールボード乗せ		全上	ー	2400	
		エントランス多目的トイレ	全上	全上			ー	ー	全上	ー		全上	全上		全上	ー	2400	
		レストラン	石下地モルタル	粘板岩スレートt15			コンクリート 目地のみこみ	ー	全上	ー		全上	全上		全上	ー	4425	
		パントリー	全上	全上			全上	一部LGS	コンクリート打放し PBt12.5+PBt12.5AEP	ー		全上	全上		全上	ー	2400	
		パントリーカウンター	全上	全上			全上	ー	コンクリート打放し	ー		全上	全上		全上	ー	2400	
		厨房	コンクリート直押え 防水モルタル アスファルト防水 防水押えモルタル	シンダーコンクリートt250 直押えの上無溶剤形塩化樹脂系塗床		ケミクリートHR	ー	FL+1000 防水モルタル アスファルト防水 防水保護モルタル 防水モルタル下地	タイル100□貼リ	ー		LGS	ケイカル板t6AEP		NM-8578	塩ビ (底目地)	2380	

	階	室名	床				巾木	壁				天井				廻縁	天井高	備考
			下地材	仕上材	品番号	内装種別		下地材	仕上材	品番号	内装種別	下地材	仕上材	品番号	内装種別			
	ホール1階 ファクトリー 図書館1階	茶室	ユニットフロアH＝4.0 コンパネ t1.2 共	本量 t6.0 コールテン網 t9ウェザークート仕上			置寄せ杉 着色ウレタンC.L	一部アングル	コンクリートが叩きずど色みきとり定着仕上 シンチュウプレート鋼代編み		－	アングル	シンチュウプレート鋼代編み		－	目透し	2580	
		水屋	全上	ナラ縁甲板 t1.5 着色ウレタンC.L			目地のみこみ	鉄骨下地	スチールカットパネル 黄色塗装		－	L.G.S	天然木継付不燃骨孔ボード t9		NM-0145	全上	2300	
		茶室廊下	全上				全上	全上	コンクリート打ち直し スチールカットパネル 黄色塗装		－	全上	全上		全上	全上	2300 2400	
		和室廊下	全上	全上			全上	－	コンクリートが叩きずど色みきとり定着仕上		－	全上	全上		全上	全上	2400	
		和室 (1)(2)(3)(4)	全上	本量 t6.0			置寄せ杉 着色ウレタンC.L	－	コンクリートが叩きずど色みきとり定着仕上 天然木継付鋼アトライン仕上着色ウレタンC.L			全上	全上		全上	全上	2400	
		シャワー脱衣室	ユニットフロアH＝10.0 コンパネ t1.2 共	半硬質ノンアスベストタイル t2.0	マチコV		一部堅木OP H＝6.0	一部L.G.S	P.B t1.2. 5 + P.B t1.2. 5 A.E.P		NM-8619	L.G.S	耐水P.B t9. 5クロス貼 EP		QM-9828	塩ビ	2400	シャワーユニット ERV1218UD
		シャワー前室収納スペース	全上	チーク縁甲板 t1.5 着色ウレタンC.L			全上	全上	全上		全上	全上	全上		全上	全上	2400	
		ワークスペース	石下地モルタル	貼板岩スレート t1.5		ブルマーレ 140×600	－	－	コンクリート打放し フッ素樹脂塗装		－	－	コンクリート打放し フッ素樹脂塗装		－	－	4250～4750	
		練習室 (1)	スポーツユニットフロア t4.50 スーパーフィット (ブリジストン)	チーク縁甲板 t1.5 着色ウレタンC.L			一部堅木OP H＝6.0	防振ブラケット L.G.S P.B t1.5×3	P.B t9. 5 L.G.S グラスウール t2.5 FL900貼 岩綿吸音板 t9 FL+2400貼 岩綿吸音板 t9 ガラスクロス貼 アルミバンチングメタルパネル (可動型)		NM-9028	L.G.S	グラスウール t5.0ガラスクロス (白色) 貼り 岩綿吸音板 t9		NM-9028	塩ビ	4000	
		マルチスペース	ユニットフロアH＝3.0 コンパネ t1.2 共	全上				防振ブラケット L.G.S P.B t1.2. 5×3	FL+2400貼 岩綿吸音板 t9 ガラスクロス貼 アルミバンチングメタルパネル (可動型)		NM-9028	全上	デッキプレート OP (ツヤ消し)		NM-8606	－	11400	カガミ パレエパー
		マルチスペース階段	鉄骨下地	カーベツタイル t6. 5 500口					グラスウール t2.5 ガラスクロス貼り 階段鉄骨部 ウレタンメタリック塗装		NM-8610	コンクリート打放し	グラスウール t5.0ガラスクロス (黄色) 貼り		－	－		建具廻り：見切り縁スチールOP
		マルチスペース倉庫 (1)	ユニットフロアH＝10.0 コンパネ t1.2 共	チーク縁甲板 t1.5 着色ウレタンC.L					コンクリート打放し		－	L.G.S	P.B t9. 5 A.E.P		QM-9828	塩ビ	2500	
		アトリエ	全上	全上				目地のみこみ	コンクリート打放し		－	L.G.S グラスウール t2.5	天然木継付不燃骨孔ボード t9		NM-0145	目透し	4000	
		会議室 (1)(2)	ユニットフロアH＝15.0 コンパネ t1.2 共	全上			－	一部L.G.S・G.L P.B t9. 5	OSボード OSCL塗装		QM-9828	全上	全上		全上	全上	2400	
		展示ギャラリー	ユニットフロアH＝10.0 コンパネ t1.2 共	全上			目地のみこみ	L.G.S	19コンパネ クロス貼 A.E.P P.B t1.2. 5 + P.B t1.2. 5 クロス貼 A.E.P		NM-8619	L.G.S	P.B t9. 5クロス貼 EP		QM-9828	塩ビ	9800	
		ファクトリー男子トイレ	増打ち t1.0 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂塗装床 汚垂れ石W600 御影石本磨き t2.5	ケミクリートEP		－		コンクリート打放し 一部御影石 (磨き) 400x200貼り		－	全上	OSボード t9 両面押出しの OSCL		－	目透し	2250	
		ファクトリー女子トイレ	全上	水性エポキシ樹脂塗装床	全上		－		コンクリート打放し		－	全上	全上		－	全上	2250	ブース内物置台
		ファクトリー多目的トイレ	全上	全上	全上		－		全上		－	全上	全上		－	全上	2400	
		倉庫 (1)	コンクリート直押え	防塵塗装			－	一部L.G.S	コンクリート全面補修の上 A.E.P P.B t1.2. 5 A.E.P		NM-8578 NM-8619	全上	P.B t9. 5 A.E.P		QM-9828	塩ビ	2430 4500	
		ファクトリー廊下 (1)	ユニットフロアH＝10.0 コンパネ t1.2 共	チーク縁甲板 t1.5 着色ウレタンC.L			目地のみこみ		コンクリート打放し アルミバンチングメタルパネル (可動型)		－	防振ブラケットL.G.S P.B t1.2. 5×3 L.G.Sグラスウール t2.5	天然木継付不燃骨孔ボード t9 OSCL ガラスクロス貼		NM-0145	目透し	2400	
		ファクトリー廊下 (2)	全上	全上			全上				－	L.G.S グラスウール t2.5	全上		全上	全上	2400	
		ファクトリー廊下 (3)	全上	全上			全上		コンクリート打放し		－	全上	全上		全上	全上	2400	
		ファクトリー廊下 (4)	全上	全上			全上		コンクリート打放し アルミバンチングメタルパネル 重ね貼 (可動型)		－	防振ブラケットL.G.S P.B t1.2. 5×3 L.G.Sグラスウール t2.5	全上		全上	全上	2400	
		ファクトリー廊下 (5)	全上	全上			全上		コンクリート打放し		－	L.G.S グラスウール t2.5	全上		全上	全上	2200～2400	
		倉庫 (2)	コンクリート直押え	防塵塗装			目地のみこみ		コンクリート打放し		－	L.G.S	P.B t9. 5 A.E.P		QM-9828	塩ビ	2400	
		楽器庫 (1)	ユニットフロアH＝10.0 コンパネ t1.2 共	チーク縁甲板 t1.5 着色ウレタンC.L			全上	－	全上		－	L.G.S グラスウール t2.5	天然木継付不燃骨孔ボード t9		NM-0145	目透し	2400	ピアノガード：ナカ NW150V (plain)
		階段室 (1)	モルタル金ゴチ t3.0	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		全上	一部L.G.S	コンクリート打放し 一部P.B t1.2. 5 A.E.P		－	L.G.S アングル下地	ガラスクロスSUS金網巻込貼り ロックウールボード敷せ		NM-1756	－		
		E.V (3)前室 (1)	増打ち t1.0 コンクリート直押え	全上	全上		全上		コンクリート打放し		－	L.G.S	P.B t9. 5 A.E.P		QM-9828	塩ビ	2200	
		作業員室	ユニットフロアH＝10.0 コンパネ t1.2 共 増打ち t1.0コンクリート直押え	本量 t6.0 チーク縁甲板 t1.5 着色ウレタンC.L 水性エポキシ樹脂系塗床	全上		全上		全上		－	全上	全上		全上	全上	2150 2300	
		搬入トイレ	増打ち t1.0 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	全上		全上		全上		－	全上			全上	全上	2200～2440	
		搬入・荷解	全上	全上	全上		全上		全上		－	L.G.S P.B t9. 5 捨貼	岩綿吸音板 t9	スターダスト柄 ST9-615	NM-8599	全上	5250 4500	カーستッパー硬質ゴム：ACEマモールストッパーKD-100
		倉庫 (3)	コンクリート直押え	防塵塗装			全上		全上		－	L.G.S	P.B t9. 5 A.E.P		QM-9828	全上	2150 2400	
		倉庫 (4)	全上	全上			全上	一部L.G.S	コンクリート打放し 一部P.B t1.2. 5 A.E.P		－	全上	全上		全上	全上	4200	
		楽屋廊下	増打ち t1.0 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		全上		コンクリート打放し		－	L.G.S P.B t9. 5 捨貼	岩綿吸音板 t9	スターダスト柄 ST9-615	NM-8599	全上	4500 2400 2400～2720	
		楽屋風除室	全上	全上	全上		全上		全上		－	全上	全上		全上	全上	2400	
		楽器庫 (2)	全上	全上	全上		堅木OP H＝6.0	一部L.G.S	P.B t1.2. 5 G.L A.E.P P.B t1.2. 5 + P.B t1.2. 5 A.E.P		NM-8619	全上	全上	全上	全上	全上	2400	ピアノガード：ナカ NW150V (plain)
		楽屋事務室	全上	全上	全上		全上		コンクリート全面補修の上 A.E.P P.B t1.2. 5 + P.B t1.2. 5 A.E.P		全上	全上	全上		全上	全上	2400	
		大楽屋 (1)	コンクリート直押え	半硬質ノンアスベストタイル t2.0	マチコV		全上	全上	全上		全上	全上	全上		全上	全上	2400	着衣ブース：カガミ上カーテンレールSUSシングル
		楽屋トイレ (1)	増打ち t1.0 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		全上	全上	全上		全上	L.G.S	P.B t9. 5 A.E.P		QM-9828	全上	2400	物置台
		大楽屋 (2)	コンクリート直押え	半硬質ノンアスベストタイル t2.0	マチコV		全上	全上	全上		全上	L.G.S P.B t9. 5 捨貼	岩綿吸音板 t9	スターダスト柄 ST9-615	NM-8599	全上	2400	着衣ブース：カガミ上カーテンレールSUSシングル
		楽屋トイレ (2)	増打ち t1.0 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		全上	全上	全上		全上	L.G.S	P.B t9. 5 A.E.P		QM-9828	全上	2400	物置台
		中楽屋 (1)	コンクリート直押え	半硬質ノンアスベストタイル t2.0	マチコV		全上	全上	全上		全上	L.G.S P.B t9. 5 捨貼	岩綿吸音板 t9	スターダスト柄 ST9-615	NM-8599	全上	2400	着衣ブース：カガミ上カーテンレールSUSシングル
		中楽屋 (2)	コンクリート直押え	全上	全上		全上	全上	全上		全上	全上	全上		全上	全上	2400	着衣ブース：カガミ上カーテンレールSUSシングル
		楽屋ロビー	増打ち t1.0 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		目地のみこみ		コンクリート打放し		－	全上	全上		全上	全上	2400	

		階	室名	床				巾木	壁				天井				廻縁	天井高	備考				
				下地材	仕上材	品番号	内装種別		下地材	仕上材	品番号	内装種別	下地材	仕上材	品番号	内装種別							
		ホール2階 ファクトリー 図書館3階	親子鑑賞室(2)	コンパネ t12 捲貼り	チーク縁甲板 t15 着色ウレタンCL			目地のみこみ	LGS グラスウール t50	FL+450までFGボード t8 AEP FL+450以上有孔FGボード t8 化粧木リブφ120 40×50		NM-9028	LGS	グラスウール t50 ガラスクロス貼 有孔FGボード t8 9φφ15 AEP	NM-9028	塩ビ	3050						
			ホワイエ(2) (サービスカウンター舎)	石下地モルタル	粘板岩スレート t15	ブルマーレ 140×600		全上	－	コンクリート打放し		－	LGS アングル下地	コンクリート打放し ガラスクロスSUS金網巻込貼り ロックウールボード敷せ	－	NM-1756	－						
			クローク	全上	全上	全上		全上	－	全上		－	全上	全上		全上	－						
			ホール廊下(3)	全上	全上	全上		全上	－	全上		－	全上	ガラスクロスSUS金網巻込貼り ロックウールボード敷せ	全上	－	2400～2750						
			ホール男子トイレ(2)	増打ち t10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床 汚垂れ石W600 御影石本磨き t25	ケミクリートEP		－	－	コンクリート打放し 一部御影石(磨き) 400×200 貼り		－	LGS	OSボード t9両面研出しの上OSCL	－	目通し	2400						
			ホール女子トイレ(2)	全上	水性エポキシ樹脂系塗床	全上		－	－	全上		－	全上	全上	－	全上	2400	ブース内：物置台					
			ホール多目的トイレ(3)	全上	全上	全上		－	－	全上		－	全上	全上	－	全上	2400						
			ホール廊下(4)	石下地モルタル	粘板岩スレート t15	ブルマーレ 140×600		目地のみこみ	－	コンクリート打放し		－	LGS アングル下地	ガラスクロスSUS金網巻込貼り ロックウールボード敷せ	NM-1756	－	2700						
			ホール男子トイレ(3)	増打ち t10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床 汚垂れ石W600 御影石本磨き t25	ケミクリートEP		－	－	コンクリート打放し 一部御影石(磨き) 400×200 貼り		－	LGS	OSボード t9両面研出しの上OSCL	－	目通し	2400						
			ホール女子トイレ(3)	全上	水性エポキシ樹脂系塗床	全上		－	－	全上		－	全上	全上	－	全上	2400	ブース内：物置台					
			ホール多目的トイレ(4)	全上	全上	全上		－	－	全上		－	全上	全上	－	全上	2400						
			エントランスホール(2)	石下地モルタル	粘板岩スレート t15	ブルマーレ 140×600		目地のみこみ	－	コンクリート打放し 一部ガラスクロスSUS金網巻込		－	LGS アングル下地	ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール敷せ	NM-1756	－	3700 3950						
			展示ギャラリーキャットウォーク	全上	全上	全上		一部堅木OP H=30	コンクリート打放し 全面補修 一部LGS	クロス貼りAEP ケイカル t8×2 クロス貼りAEP		NM-8578	LGS	PB9.5 クロス貼り AEP	QM-9828	塩ビ	3150	壁・天井クロス：サンウォールヘスHS-23					
			エントランス(2)男子トイレ	増打ち t10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床 汚垂れ石W600 御影石本磨き t25	ケミクリートEP		－	一部LGS	コンクリート打放し 一部御影石(磨き) 400×200 貼り OSボード t9両面研出しの上OSCL		－	全上	OSボード t9両面研出しの上OSCL	－	目通し	2400						
			エントランス(2)女子トイレ	全上	水性エポキシ樹脂系塗床	全上		－	－	コンクリート打放し		－	全上	全上	－	全上	2400	ブース内：物置台					
			エントランス(2)多目的トイレ	全上	全上	全上		－	－	全上		－	全上	全上	－	全上	2400						
			風除室(2)	石下地モルタル	粘板岩スレート t15	ブルマーレ 140×600		目地のみこみ	アングル	SUS t3カットパネル3S 目透かし貼		－	LGS アングル下地	ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール敷せ	NM-1756	全上	3700						
			会館・図書館事務室	フリーアクセスフロアーH100 (一部H60)	タイルカーペット t10 500口	タビスブレスⅡ 481-222		一部堅木OP H=60	一部LGS	コンクリート打放し PB t12.5 AEP		NM-8619	LGS LGS アングル下地	PB9.5 クロス貼りEP ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール敷せ	QM-9828 NM-1756	塩ビ	4100 3000	天井クロス：サンウォールヘスHS-23					
			男子ロッカー室(1)	フリーアクセスフロアーH100	全上	全上		全上	全上	全上		全上	LGS	PB t9.5 AEP	QM-9828	全上	2550						
			女子ロッカー室(1)	全上	全上	全上		全上	全上	全上		全上	全上	全上	全上	全上	2550						
			男子ロッカー室(2)	コンクリート直押え	全上	全上		全上	全上	コンクリート打放し PB t12.5GL AEP		全上	全上	全上	全上	全上	2500						
			女子ロッカー室(2)	全上	全上	全上		全上	全上	全上		全上	全上	全上	全上	全上	2500						
			事務湯沸室	フリーアクセスフロアーH60	半硬質ノンスベストタイル t2.0	マチコV		全上	全上	コンクリート打放し PB t12.5 AEP		全上	全上	全上	全上	全上	3000						
			事務廊下(1)	石下地モルタル	粘板岩スレート t15	ブルマーレ 140×600		目地のみこみ	全上	全上		全上	LGS LGS アングル下地	PB9.5 AEP ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール敷せ	QM-9828 NM-1756	全上	3000 4100						
			事務多目的トイレ	フリーアクセスフロアーH100	半硬質ノンスベストタイル t2.0	マチコV		全上	全上	全上		全上	LGS	PB t9.5 AEP	QM-9828	全上	2570						
			事務風除室	石下地モルタル	粘板岩スレート t15	ブルマーレ 140×600		全上	－	コンクリート打放し		－	LGS アングル下地	ガラスクロスSUS金網巻込貼り ロックウールボード敷せ	NM-1756	全上	4100						
			警備員室	コンクリート直押え	半硬質ノンスベストタイル t2.0	マチコV		一部堅木OP H=60	一部LGS	コンクリート打放し PB t12.5 AEP PB t12.5GL AEP		NM-8619	LGS	PB t9.5 AEP	QM-9828	全上	2500						
			搬入・BM車庫	増打ち t10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		－	－	コンクリート打放し		－	全上	全上	全上	全上	3000～3100						
			BM書庫	コンクリート直押え	半硬質ノンスベストタイル t2.0	マチコV			木毛セメント板 t25	EP		QM-9701	全上	全上	全上	全上	3000						
			事務廊下(2)	石下地モルタル	粘板岩スレート t15	ブルマーレ 140×600		目地のみこみ	－	コンクリート打放し		－	LGS LGS アングル下地	PB9.5 AEP ガラスクロスSUS金網巻込 ロックウール敷せ	QM-9828 NM-1756	全上	2600 3000 3700～4100						
			幼児トイレ	増打ち t10 コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		－	－	全上		－	LGS	PB t9.5 AEP	QM-9828	全上	2500						
			託児室	ユニットフロアー t100 コンパネ t12 共	タイルカーペット t10 500口	タビスブレスⅡ 481-222		目地のみこみ	－	コンクリート打放し		－	全上	全上	全上	全上	3700～4000						
			授乳室	全上	全上	全上		一部堅木OP H=60	押出ポリスチレンフォーム t25 一部LGS	シージングPB t12.5GL AEP 強化石膏板 t21×2 PB t12.5		QM-9826 NM-8615	全上	全上	全上	全上	2600						
			2階客席ピット	－	押出しポリエチレンフォーム t25 打込み				－	押出しポリエチレンフォーム t25 打込み		－	－	押出しポリエチレンフォーム t25 打込み	－	－							
			練習室前室	コンパネ t12 捲貼り	チーク縁甲板 t15 着色ウレタンCL			目地のみこみ	－	コンクリート打放し		－	LGS	グラスウール t50 ガラスクロス貼 有孔FGボード t8 9φφ15 AEP	NM-9828	塩ビ	2600～3000						
			練習室(2) 練習室(3)	シンダーコンクリート t150 ロックウール t50 コンパネ t12 捲貼 キーストンプレート t1.2 (浮床)	チーク縁甲板 t15 着色ウレタンCL			一部堅木OP H=60	防振ブラケット LGS t400-PB t15×φ グラスウール t50	LGS グラスウール t50 有孔FGボード t8 AEP 木リブφ40×50 φ120 防スリッド AEP		NM-9028	全上	全上		全上	練習室(2) 2820 練習室(3) 2500	2910 2590					
			練習室倉庫	コンクリート直押え	水性エポキシ樹脂系塗床	ケミクリートEP		－	－	コンクリート打放し		－	LGS	PB t9.5 AEP	QM-9828	全上	2600						
			スタジオ前室	コンパネ t12 捲貼り	チーク縁甲板 t15 着色ウレタンCL			目地のみこみ	－	全上		－	全上	グラスウール t50 有孔FGボード t8 9φφ15 バネ処理AEP ガラスクロス裏貼り	NM-9028	全上	2600						
			スタジオ調整室	フリーアクセスフロアー t450	超静電タイルカーペット t10 500口	タビスブレスⅡ 481-225		一部堅木OP H=60	LGS 下地 グラスウール t50	FL+450まで FGボード t8 AEP FL+450以上 有孔FGボード t8 9φφ15 AEP		NM-9028	全上	全上	全上	全上	2250						
			スタジオ	シンダーコンクリート t150 ロックウール t50 コンパネ t12 捲貼 キーストンプレート t1.2 (浮床)	チーク縁甲板 t15 着色ウレタンCL			全上	防振ブラケット LGS t100 PB t15×3 グラスウール t50	アルミ吸音板パネル B-1TH 木リブ 40×50 φ120			全上	アルミ吸音板 (パネル B1-TH)	－	－							
			スタジオ倉庫	全上	全上			一部堅木OP H=60	LGS	PB t12.5 AEP		NM-8619	LGS	PB t9.5 AEP	NM-8599	塩ビ	2700						
			図書館エントランス	コンパネ t12 捲貼り	チーク縁甲板 t15 着色ウレタンCL			一部目地のみこみ	－	コンクリート打放し		－	全上	PB t9.5 クロス貼の上 AEP	QM-9828	全上	2925 3230 2620 等	天井クロス：サンウォールヘスHS-23					
			サービスカウンター	全上	全上			－	－	全上		－	全上		全上	全上	2925	天井クロス：サンウォールヘスHS-23					
revisions												consultant				project no.				仕上表(4)		A-034	
																OSC ■ 大船渡市民文化会館(仮称) 建設工事							
																date				drawn by		checked by	
																						scale	

